

Affaire : ROUGET							
Lot : DIVERS							
Devis : 001/2002							
N°	DESIGNATION DES OUVRAGES	Unité	Qté	Prix de vente H.T.		% réalisé	Total réalisé
				Unitaire	Total		
1.1 Ouverture du chantier							
1.1.1	Installation de chantier	U	2	1,00 €	2,00 €	100,0%	2,00 €
1.1.2	Cantonnements	U	4	26,00 €	104,00 €	100,0%	104,00 €
	Bungalow	J	49,00	1,00 €	49,00 €	100,0%	49,00 €
	Transport	u	2,00	86,00 €	172,00 €	100,0%	172,00 €
1.1.3	W.C. /douche						
	wc /douche	J	49,00	110,00 €	5 390,00 €	100,0%	5 390,00 €
	Transport						
	1.1.4 Clôtures de chantier, transport et mise en place comprise	J	35,00	158,00 €	5 530,00 €	100,0%	5 530,00 €
Ouverture du chantier - Total =					11 247,00 €		11 247,00 €
1.2 Demolitions							
1.2.1	Démolition de l'îlot de distribution y compris enlèvement d canopy à la décharge et démolition des fondations						
	1 pelle + 1 bob4 + 1 Benne (compris ass., trans.) sur 1 J	ens	1,00	7 532,00 €	7 532,00 €	100,0%	7 532,00 €
1.2.2	Dépose du séparateur existant et enlèvement à la décharg après vidange effectuée par AS24.						
	Dépose du séparateur existant et enlèvement à la décharge après vidange effectuée par AS24.	U	1,00	1 688,00 €	1 688,00 €	100,0%	1 688,00 €
Demolitions - Total =					9 220,00 €		9 220,00 €
1.3 Enfouissement de la cuve de 40 m3							
1.3.1	Fouille en pleine masse et évacuation, dressement du fond d fouille compris.						
	fouille en pleine masse	Non prévu					
1.3.2	Coulage du radier en béton inférieu						
1.3.3	Remblaiement sable neutre						
	Remblaiement sable neutre	Non prévu					
1.3.4	Remblaiement soigné en sabl						
	Remblaiement soigné en sabl	Non prévu					
1.3.5	Complément de remblai en matériau issu de la fouil						
	Complément de remblai en matériau issu de la fouil	Non prévu					
1.3.6	Remplissage en eau de la cuve de 40 m						
	Flexible sur borne incendi	Non prévu					
1.3.7	Variante: pompag						
Enfouissement de la cuve de 40 m3 - Total =							
1.4 Radier dessous cuve de 40 m3 à enfouir							
1.4.1	Radier en Béton B 25 coulé à la pompe, compris béton d propreté ep. 0,05m						
	Béton de propreté en BPf	M2	22,75	40,00 €	910,00 €	80,0%	728,00 €

N°	DESIGNATION DES OUVRAGES	Unité	Qté	Prix de vente H.T.		% réalisé	Total réalisé
				Unitaire	Total		
	Béton pour radier en BPE	M3	6,83	712,00 €	4 859,40 €	80,0%	3 887,52 €
	1.4 Dalles B.A. au dessus de la cuve à enfoui						
1.4.1	Dalle en B 30 CPA dosé à 375 kg, armée de 2 lits de treilli soudé ST 30 et d'un renfort de ferrailage au niveau de la trémie. Béton de propreté compris.						
	Béton de propreté	M2	90,00	57,00 €	5 130,00 €		
	Béton	M3	22,50	730,00 €	16 425,00 €		
	TS 2 lits de ST30	M2	90,00	30,00 €	2 700,00 €		
1.4.2	Plans de ferrailage de la dalle exécutés par un ingénieur B.A.						
	SETICO	U	1,00	2 597,00 €	2 597,00 €		
1.4.3	Fourniture et scellement de tampons VAL RICARD 780 SSE série lourde						
	Tampon	U	1,00	4 589,00 €	4 589,00 €		
	Béton	M3	0,03	888,00 €	26,64 €		
Radier dessous cuve de 40 m3 à enfouir - Total =					37 237,04 €		4 615,52 €
1.5 Assainissement							
5.1.1	Regards série trottoir 0.50 x 0.50 n						
	FRANS BONHOMME	U	2,00	523,00 €	1 046,00 €	60,0%	627,60 €
	Béton de propreté en BPE	M2	0,64	40,00 €	25,60 €	60,0%	15,36 €
	Béton pour radier en BPE	M3	0,06	712,00 €	42,72 €	60,0%	25,63 €
	Parpaings 15x20x50 creu:	M2	1,04	145,00 €	150,80 €	60,0%	90,48 €
5.1.2	Regards série trottoir 0.60 x 0.60 n						
	FRANS BONHOMME	U	1,00	753,00 €	753,00 €	60,0%	451,80 €
	Béton de propreté en BPE	M2	0,81	40,00 €	32,40 €	60,0%	19,44 €
	Béton pour radier en BPE	M3	0,08	712,00 €	56,96 €	60,0%	34,18 €
	Parpaings 15x20x50 creu:	M2	1,20	145,00 €	174,00 €	60,0%	104,40 €
5.2.1	Avaloir série chaussée 0.60 x 0.60 n						
	FRANS BONHOMME	U	1,00	1 503,00 €	1 503,00 €	60,0%	901,80 €
	Béton de propreté en BPE	M2	1,00	40,00 €	40,00 €	60,0%	24,00 €
	Béton pour radier en BPE	M3	0,10	712,00 €	71,20 €	60,0%	42,72 €
	Parpaings 15x20x50 creu:	M2	1,04	145,00 €	150,80 €	60,0%	90,48 €
5.2.2	Avaloir série trottoir 0.20 x 0.20 r						
	FRANS BONHOMME	U	1,00	241,00 €	241,00 €	60,0%	144,60 €
	Béton de propreté en BPE	M2	0,16	40,00 €	6,40 €	60,0%	3,84 €
	Béton pour radier en BPE	M3	0,02	712,00 €	14,24 €	60,0%	8,54 €
	Parpaings 15x20x50 creu:	M2	0,56	145,00 €	81,20 €	60,0%	48,72 €
1.5.3	Tranchées et remblaiement						
	Tranchées réalisées par EUROVIA	ML	40,00				
	remblaiement réalisé par EUROVIA	ML	40,00				
5.4.1	Fourniture et pose PVC D=60mm						
	Fourniture et pose PVC D=50mm (FRANS BONHOMME	ML	18,00	23,00 €	414,00 €	60,0%	248,40 €
5.4.2	Fourniture et pose PVC D=80mm						
	Fourniture et pose PVC D=80mm (FRANS BONHOMME	ML	7,00	27,00 €	189,00 €	60,0%	113,40 €
5.4.3	Fourniture et pose PVC D=110mm						
	Fourniture et pose PVC D=110mm(FRANS BONHOMME	ML	12,00	41,00 €	492,00 €	60,0%	295,20 €
5.4.5	Fourniture et pose PVC D=160mm						
	Fourniture et pose PVC D=160mm(FRANS BONHOMME	ML	10,00	51,00 €	510,00 €	60,0%	306,00 €
1.5.5	Caniveau type CC2, y compris longrine de larg.= 1.20						
	Caniveau type CC2:	ML	37,08	104,00 €	3 856,32 €	60,0%	2 313,79 €
	Béton BPE	M3	14,40	649,00 €	9 345,60 €	60,0%	5 607,36 €
	Mortier de scellemen	M3	0,04	721,00 €	25,96 €	60,0%	15,57 €
	M.O.	ML	36,00	104,00 €	3 744,00 €	60,0%	2 246,40 €
1.5.4	Fourniture et pose de caniveau à grille 500 largeur 150 m						
	FRANS BONHOMME	ML	15,00	952,00 €	14 280,00 €	60,0%	8 568,00 €
	Tranchées réalisées par remblaiement:	ML	15,00	52,00 €	780,00 €	60,0%	468,00 €
	Béton	ML	1,00	287,00 €	287,00 €	60,0%	172,20 €
	Béton	M3	1,00	777,00 €	777,00 €	60,0%	466,20 €
5.6.1	Fourniture et pose séparateur type DHF 106						
	Fourniture	U	1,00	14 229,00 €	14 229,00 €	60,0%	8 537,40 €
5.6.2	Terrassement pour enfouissement du séparatet						
	Terrassement:	Non prévu					

N°	DESIGNATION DES OUVRAGES	Unité	Qté	Prix de vente H.T.		% réalisé	Total réalisé
				Unitaire	Total		
5.6.3	Radier d'assise séparateu						
	Béton de propreté BPE ep. 0.05 n	M2	3,75	40,00 €	150,00 €	60,0%	90,00 €
	Béton BPE pour radie	M3	0,56	712,00 €	398,72 €	60,0%	239,23 €
	Aciers	M2	3,75	14,00 €	52,50 €	60,0%	31,50 €
5.6.4	Cheminée de visite séparateu						
	Parpaing creux 15 X 20 x 50 cn	M2	4,97	134,00 €	665,98 €	60,0%	399,59 €
5.6.5	Raccordement entrée et sortie séparateu						
5.6.6	Remblaiement en sable de la fouill						
	Remblaiement sable neutre	Non prévu					
5.6.7	Fermeture cheminée avec 3 tampons 400 Kl	Non prévu					
Assainissement - Total =					54 586,40 €		32 751,84 €
1.6 Construction de la piste en dallage B.A.							
1.6.1	Fourniture et pose de G.N.T. 0/35 ep.=0.40 m, compris mise en place d'un écran géotextile	Non prévu					
1.6.2	Fourniture et pose de bordures T:						
	Bordures T4 de piste:	ML	85,00				
		ML	1,00	260,00 €	260,00 €	50,0%	130,00 €
1.6.3	Dallage B.A. en B25 CPA armé de lits de treillis soudé ST 30, compris béton de propreté, polyanne, talochage et balayage.						
	Béton BPE pour dalle plein	M3	66,25	738,00 €	48 892,50 €	50,0%	24 446,25 €
	Aciers	M2	265,00	28,00 €	7 420,00 €	50,0%	3 710,00 €
	Règle joint	ML	75,00	19,00 €	1 425,00 €	50,0%	712,50 €
	Polyanne	M2	265,00	7,00 €	1 855,00 €	50,0%	927,50 €
	Talochage	M2	265,00	6,00 €	1 590,00 €	50,0%	795,00 €
	Balayage	M2	265,00	2,00 €	530,00 €	50,0%	265,00 €
1.6.4	Plans de ferrailage de la dalle exécutés par un ingénieur B.A.	ENS	1,00				
1.6.5	Dressage et compactage						
1.6.6	Essais de plaque						
	CEBTP	U	1,00	1 948,00 €	1 948,00 €	50,0%	974,00 €
Bordures T4 de piste - Total =					63 920,50 €		31 960,25 €
1,7 Zones de distribution							
1.7.1	Constitution de l'Ilot n° 1						
7.1.1	Fourniture et pose bordures latérales type T	Non prévu					
	EUROVIA (Fourniture et pose)						
7.1.2	Massif de protectior						
	Coffrage	M2	4,00	227,00 €	908,00 €	40,0%	363,20 €
	Béton BPE pour massil	M3	3,20	701,00 €	2 243,20 €	40,0%	897,28 €
	Aciers	KG	7,00	10,00 €	70,00 €	40,0%	28,00 €
7.1.3	Réalisation d'une dalle B.A. de 0,10 m d'ep						
	Béton BPE pour dalle plein	M3	0,48	738,00 €	354,24 €	40,0%	141,70 €
	1 lit de ST 30	M2	4,80	15,00 €	72,00 €	40,0%	28,80 €
	Talochage	M2	4,80	6,00 €	28,80 €	40,0%	11,52 €
7.1.4	Socle A.D. en agglos. creux de 0,10x0,20x0,5						
	Parpaing creux 10 X 20 x 50 cn	M2	1,02	109,00 €	111,18 €	40,0%	44,47 €
	Béton BPE pour fond de trémie	M3	0,10	62,00 €	6,29 €	40,0%	2,51 €
	Béton de propreté BPE ep. 0.05 n	M2	1,01	8,00 €	8,11 €	40,0%	3,24 €
	1 lit de ST 30	M2	1,01	15,00 €	15,21 €	40,0%	6,08 €
	Percement pour passage des tuyauteries et évacuat	ENS	1,00	52,00 €	52,00 €	40,0%	20,80 €
7.1.5	Découpe bordures et scellement rampes d'incendi						
7.1.6	Finition par carrelage						
	Carrelage grès cérame 10 x10 cn	M2	4,80	212,00 €	1 017,60 €	40,0%	407,04 €
	Mortier	M3	0,24	1 605,00 €	385,20 €	40,0%	154,08 €

N°	DESIGNATION DES OUVRAGES	Unité	Qté	Prix de vente H.T.		% réalisé	Total réalisé
				Unitaire	Total		
1.7.2	Constitution de l'lot n° 2						
1.7.2.1	Fourniture et pose bordures latérales type T EUROVIA (Fourniture et pose)	Non prévu					
1.7.2.2	Massif de protectior						
	Coffrage	M2	4,00	227,00 €	908,00 €	40,0%	363,20 €
	Béton BPE pour massil	M3	3,20	701,00 €	2 243,20 €	40,0%	897,28 €
	Aciers	KG	7,00	10,00 €	70,00 €	40,0%	28,00 €
1.7.2.3	Réalisation d'une dalle B.A. de 0,10 m d'ep						
	Béton BPE pour dalle plein	M3	0,21	738,00 €	154,98 €	40,0%	61,99 €
	1 lit de ST 30	M2	2,10	15,00 €	31,50 €	40,0%	12,60 €
	Talochage	M2	2,10	6,00 €	12,60 €	40,0%	5,04 €
1.7.2.4	Socle répétiteur en agglos. creux de 0,10x0,20x0,5						
	Parpaing creux 10 X 20 x 50 cn	M2	0,24	109,00 €	26,16 €	40,0%	10,46 €
	Béton BPE pour fond de trémie	M3	0,02	62,00 €	0,99 €	40,0%	0,40 €
	Béton de propreté BPE ep. 0.05 n	M2	0,16	8,00 €	1,28 €	40,0%	0,51 €
	1 lit de ST 30	M2	0,16	15,00 €	2,40 €	40,0%	0,96 €
	Percement pour passage des tuyauteries et évacuat	ENS	1,00	52,00 €	52,00 €	40,0%	20,80 €
1.7.2.5	Découpe bordures et scellement rampes d'incendi						
1.7.2.6	Finition par carrelage						
	Carrelage grès cérame noir 10 x10 cr	M2	2,10	212,00 €	445,20 €	40,0%	178,08 €
	Mortier	M3	0,11	1 605,00 €	168,53 €	40,0%	67,41 €
Zones de distribution - Total =					9 388,67 €		3 755,47 €
1.8 Abri technique							
1.8.1	Dalle B.A., en B25 CPA armée d'un lit de ST3						
	Polyanne	M2	1,76	7,00 €	12,32 €	30,0%	3,70 €
	1 lit de ST 30	M2	1,76	15,00 €	26,40 €	30,0%	7,92 €
	Béton BPE pour dalle plein	M3	0,18	88,00 €	15,49 €	30,0%	4,65 €
	Talochage	M2	1,76	6,00 €	10,56 €	30,0%	3,17 €
	Trémies	H	0,50	52,00 €	26,00 €	30,0%	7,80 €
Abri technique - Total =					90,77 €		27,23 €
1.9 Fourreaux et tranchées pour fourreaux							
1.9.1	Fourniture et pose TPC annelé D=110						
	Fourniture et pose TPC annelé D=110	ML	1,00	9,00 €	9,00 €	40,0%	3,60 €
1.9.2	Fourniture et pose TPC annelé D=90						
	Fourniture et pose TPC annelé D=90	ML	1,00	6,00 €	6,00 €	40,0%	2,40 €
1.9.3	Fourniture et pose TPC annelé D=60						
	Fourniture et pose TPC annelé D=60	ML	1,00	4,00 €	4,00 €	40,0%	1,60 €
1.9.4	Fourniture et pose TPC annelé D=50						
	Fourniture et pose TPC annelé D=50	ML	10,00	12,00 €	120,00 €	40,0%	48,00 €
1.9.5	Fourniture et pose TPC annelé D=40						
	Fourniture et pose TPC annelé D=40	ML	10,00	9,00 €	90,00 €	40,0%	36,00 €
1.9.6	Tranchées 0.40*0.80, enlèvement des terres et remblaiement.						
	Tranchées réalisées par EUROVIA	Non prévu					
	remblaiement réalisé par EUROVIA	Non prévu					
Fourreaux et tranchées pour fourreaux - Total =					229,00 €		91,60 €
1.10 Abri technique							
1.10.1	1.10.1 Terrassement y compris évacuatio						
	Décapage pour forme sable plancher: EUROVIA	M3	0,50	71,00 €	35,50 €	40,0%	14,20 €
	tranchées pour fondations: EUROVIA	M3	12,00	71,00 €	852,00 €	40,0%	340,80 €
1.10.2	1.10.2 Fondations en B.A. compris murs de soubassement en agglos. 0.15x0.20x0.50 pleins						

N°	DESIGNATION DES OUVRAGES	Unité	Qté	Prix de vente H.T.		% réalisé	Total réalisé
				Unitaire	Total		
	Béton de propreté	M2	3,00	57,00 €	171,00 €	40,0%	68,40 €
	Béton	M3	0,60	730,00 €	438,00 €	40,0%	175,20 €
	Aciers	Kg	1,50	9,00 €	13,50 €	40,0%	5,40 €
	Parpaings 15x20x50 pleins	M2	5,80	202,00 €	1 171,60 €	40,0%	468,64 €
1.10.3	1.10.3 Plancher en B.A. ep.=0.10 m, comprenant une chape un isolant et une forme de sable						
	Béton	M3	1,12	730,00 €	817,60 €	40,0%	327,04 €
	Forme de pente	M2	4,00	79,00 €	316,00 €	40,0%	126,40 €
	Forme de sable	M3	1,12	194,00 €	217,28 €	40,0%	86,91 €
	Isolant en fibres de bois agglos. au ciment + poly.+ panneau d particules	M2	6,55	242,00 €	1 585,10 €	40,0%	634,04 €
1.10.3	1.10.4 Murs de façade compris enduit extérieur teint						
	Parpaings 10x20x50 creux	M2	20,00	119,00 €	2 380,00 €	40,0%	952,00 €
	Linteau 2.6*0.2*0.17	U	1,00	119,00 €	119,00 €	40,0%	47,60 €
	Enduit teinté	M2	20,00	35,00 €	700,00 €	40,0%	280,00 €
1.10.5	1.10.5 Doublage Placopan intérieur, murs et plafond						
	Doublage Placopan intérieur, murs et plafond de 6 cm	M2	24,00	99,00 €	2 376,00 €	40,0%	950,40 €
1.10.6	1.10.6 Dalles B.A. de couverture, étanchéité et peinture d bandeau						
	Béton	M3	1,00	730,00 €	730,00 €	40,0%	292,00 €
	Aciers	Kg	1,50	16,00 €	24,00 €	40,0%	9,60 €
	Coffrage	M2	9,00	103,00 €	927,00 €	40,0%	370,80 €
	Forme de pente	M2	8,50	79,00 €	671,50 €	40,0%	268,60 €
	Etanchéité	M2	8,50	160,00 €	1 360,00 €	40,0%	544,00 €
	Peinture	M2	2,00	35,00 €	70,00 €	40,0%	28,00 €
1.10.7	1.10.7 Fourniture et pose de bloc-porte en acier galvanisé compris peinture						
	Fourniture et pose de porte serrurerie en acier galvanisé	U	1,00	1 766,00 €	1 766,00 €	40,0%	706,40 €
	Peinture	M2	3,20	35,00 €	112,00 €	40,0%	44,80 €
Abri technique - Total =					16 853,08 €		6 741,23 €
1.11 Regards pour électricien, électronicien, tuyauteur et plombier							
1.11.1	Fourniture et pose regard elec. 60x60 léger	U	3,00	421,00 €	1 263,00 €	40,0%	505,20 €
1.11.2	Fourniture et pose regard elec. 40x40 léger	U	1,00	421,00 €	421,00 €	40,0%	168,40 €
1.11.3	Fourniture et pose regard elec. 40x40 lourd	U	1,00	421,00 €	421,00 €	40,0%	168,40 €
Regards pour électricien, électronicien, tuyauteur et plombier - Total =					2 105,00 €		842,00 €
1.12 Cheminées sur cuves							
1.12.1	1.12.1 Cheminée trou d'homme maçonnée en agglomérés de béton creux de 0,15 compris renfort de chaînage en partie haute et interposition de polystyrène de désolidarisation, sur cuve						
	Parpaing creux 15 X 20 x 50 cm	M2	7,40	134,00 €	991,60 €	30,0%	297,48 €
	Mortier	M3	0,07	1 605,00 €	118,77 €	30,0%	35,63 €
1.12.2	Perçement du mur de la fosse et calfeutrement après passage des canalisations						
	Perçement du mur de la fosse et calfeutrement après passage des canalisations	H	2,00	52,00 €	104,00 €	30,0%	31,20 €
1.12.3	Tranchées et évacuations larg. 0.1						
	Tranchées réalisées par	ML	1,00	148,00 €	148,00 €	30,0%	44,40 €
1.12.4	Tranchées pour tuyauteries pétrolières						
	Tranchées et évacuations larg. 1.1						
	Tranchées réalisées par	ML	1,00	252,00 €	252,00 €	30,0%	75,60 €
1.12.5	Remblaiement et fermeture des tranchées larg. 0.1						
	Remblaiement en sable	ML	0,28	251,00 €	70,28 €	30,0%	21,08 €
1.12.6	Remblaiement et fermeture des tranchées larg. 0.80						
	Remblaiement en sable réalisé par	ML	30,00				

N°	DESIGNATION DES OUVRAGES	Unité	Qté	Prix de vente H.T.		% réalisé	Total réalisé
				Unitaire	Total		
1.12.7	Remblaiement et fermeture des tranchées larg. 1. Remblaiement en sable	ML	0,60	251,00 €	150,60 €	30,0%	45,18 €
Cheminées sur cuves - Total =					1 835,25 €		550,58 €
1.13 Fondations-Massifs B.A.							
1.13.1	Massif B.A. 1.20 mx1.60 mx1.60 m pour poteau d'enseigne compris fouille, ferrailage et barres d'ancrage Fouille réalisée par	M3	3,07	71,00 €	218,11 €	30,0%	65,43 €
	Béton	M3	3,07	730,00 €	2 242,56 €	30,0%	672,77 €
	Aciers	KG	28,57	9,00 €	257,13 €	30,0%	77,14 €
Fondations-Massifs B.A. - Total =					2 717,80 €		815,34 €
1.14 Coffret de remplissage							
	Béton BPE pour dalle plein	M3	0,25	88,00 €	22,26 €	30,0%	6,68 €
	1 lit de ST 30	M2	2,53	15,00 €	37,95 €	30,0%	11,39 €
	Parpaing creux 10 X 20 x 50 cn	M2	3,12	109,00 €	340,08 €	30,0%	102,02 €
	Enduit mortier lissé sur partie vertical	M2	5,70	57,00 €	324,90 €	30,0%	97,47 €
Coffret de remplissage - Total =					725,19 €		217,56 €
1.15 Divers							
1.15.1	Scellement du coffret S 300 E.D.F	Non prévu					
1.15.2	Chambre de tirage TELECOM	Non prévu					
1.15.3	Regard comptage EAL	Non prévu					
	Béton de propreté	M2	1,00	71,00 €	71,00 €	30,0%	21,30 €
	Béton	M3	0,10	730,00 €	73,00 €	30,0%	21,90 €
	Aciers	Kg	1,00	9,00 €	9,00 €	30,0%	2,70 €
1.15.4	Massif B.A. 0.60 mx0.70 mx0.70 m pour poteaux de canopy compris ferrailage Béton BPE pour remplissage de puits, trou:	M3	1,47	52,00 €	76,44 €	20,0%	15,29 €
	Aciers	KG	13,50	10,00 €	135,00 €	20,0%	27,00 €
1.15.5	Bornes de défense						
1.15.6	1.15.6 Ilôt n°3						
15.6.1	Dalle B.A. ep.=0.10 nr						
	Béton BPE pour dalle plein	M3	1,28	88,00 €	112,64 €	20,0%	22,53 €
	1 lit de ST 30	M2	12,80	15,00 €	192,00 €	20,0%	38,40 €
	Talochage	M2	12,80	6,00 €	76,80 €	20,0%	15,36 €
15.6.2	Socle A.D. en agglos. creux de 0,10x0,20x0,5						
	Parpaing creux 10 X 20 x 50 cn	M2	0,34	109,00 €	36,84 €	20,0%	7,37 €
	Béton BPE pour fond de trémie	M3	0,03	62,00 €	2,10 €	20,0%	0,42 €
	Béton de propreté BPE ep. 0.05 n	M2	0,34	8,00 €	2,70 €	20,0%	0,54 €
	1 lit de ST 30	M2	0,34	15,00 €	5,07 €	20,0%	1,01 €
	Percement pour passage des tuyauteries et évacuat	ENS	1,00	52,00 €	52,00 €	20,0%	10,40 €
15.6.3	Trémie pour répétiteur						
	Parpaing creux 10 X 20 x 50 cn	M2	0,24	109,00 €	26,16 €	20,0%	5,23 €
	Béton BPE pour fond de trémie	M3	0,02	62,00 €	0,99 €	20,0%	0,20 €
	Béton de propreté BPE ep. 0.05 n	M2	0,16	8,00 €	1,28 €	20,0%	0,26 €
	1 lit de ST 30	M2	0,16	15,00 €	2,40 €	20,0%	0,48 €
	Percement pour passage des tuyauteries et évacuat	ENS	1,00	52,00 €	52,00 €	20,0%	10,40 €
15.6.4	Scellement de cadre de fixation de l'automa						
	M.O.	H	1,00	68,00 €	68,00 €	20,0%	13,60 €
15.6.5	Scellement de rampes d'incendie avec découpe de la bordure						
	M.O.	H	2,00	42,00 €	84,00 €	20,0%	16,80 €
15.6.6	Finition par carrelage noir 10 x 10 anti-dérapai						
	Carrelage grès cérame noir 10 x10 cr	M2	12,00	212,00 €	2 544,00 €	20,0%	508,80 €
	Mortier	M3	0,63	1 605,00 €	1 007,94 €	20,0%	201,59 €

N°	DESIGNATION DES OUVRAGES	Unité	Qté	Prix de vente H.T.		% réalisé	Total réalisé
				Unitaire	Total		
1.15.7	Socle armoire technique et réservoirs incendie, compri bordures type P3						
	Béton BPE pour dalle plein	M3	1,30	88,00 €	114,40 €	20,0%	22,88 €
	1 lit de ST 30	M2	13,00	15,00 €	195,00 €	20,0%	39,00 €
	Talochage	M2	13,00	6,00 €	78,00 €	20,0%	15,60 €
	Bordure type P3	ML	6,20	88,00 €	545,60 €	20,0%	109,12 €
1.15.8	Signalisation						
15.8.1	Panneau sens interdit sortie de pist						
15.8.2	Panneau sens interdit sur tête d'ic						
1.15.9	Epandage de gravillon:						
	Transport	U	1,00	1 304,00 €	1 304,00 €	20,0%	260,80 €
	Fourniture et mise en œuvre de gravillon	M3	8,00	281,00 €	2 248,00 €	20,0%	449,60 €
1.15.10	Dressement des terres végétale						
	Dressement des terres végétale	M2	15,00	10,00 €	150,00 €	20,0%	30,00 €
1.15.11	Nettoyage de fin de chantie						
	M.O.	J	2,00	514,00 €	1 028,00 €	20,0%	205,60 €
Divers - Total =					10 294,36 €		2 074,17 €
1.16 Documents à fournir							
1.16.1	1.16.1 Plans de recollement et notice technique du séparateur d'hydrocarbures	ens	1,00	1 065,00 €	1 065,00 €		
1.16.2	1.16.2 D.I.U.O.	ens	1,00	519,00 €	519,00 €		
Documents à fournir - Total =					1 584,00 €		
RECAPITULATIF							
1.1 Ouverture du chantier					11 247,00 €		11 247,00 €
1.2 Demolitions					9 220,00 €		9 220,00 €
1.3 Enfouissement de la cuve de 40 m3							
1.4 Radier dessous cuve de 40 m3 à enfouir					37 237,04 €		4 615,52 €
1.5 Assainissement					54 586,40 €		32 751,84 €
1,6 Bordures T4 de piste					63 920,50 €		31 960,25 €
1,7 Zones de distribution					9 388,67 €		3 755,47 €
1.8 Abri technique					90,77 €		27,23 €
1.9 Fourreaux et tranchées pour fourreaux					229,00 €		91,60 €
1.10 Abri technique					16 853,08 €		6 741,23 €
1.11 Regards pour électricien, électronicien, tuyauteur et					2 105,00 €		842,00 €
1.12 Cheminées sur cuves					1 835,25 €		550,58 €
1.13 Fondations-Massifs B.A.					2 717,80 €		815,34 €
1.14 Coffret de remplissage					725,19 €		217,56 €
1.15 Divers					10 294,36 €		2 074,17 €
1.16 Documents à fournir					1 584,00 €		
Total HT					222 034,06 €		104 909,78 €
Taxes valeurs ajoutées				20,60%	45 739,02 €		21 611,42 €

N°	DESIGNATION DES OUVRAGES	Unité	Qté	Prix de vente H.T.		% réalisé	Total réalisé
				Unitaire	Total		
MONTANT TOTAL TTC					267 773,08 €		126 521,20 €
FRAIS ANNEXES							
	FRAIS COMPTE PRORATA TTC		1,00%		2 677,73 €		1 265,21 €
	FRAIS PILOTAGE TTC		1,50%		4 016,60 €		1 897,82 €
Total frais annexes					6 694,33 €		129 684,23 €
OPTION EN PLUS VALUES							
Réalisation des travaux en heures décalées de : jours, soirs, nuits, week-ends ou fériés; - sur la base d'environ 60% en heures décalées et 40% normales							
PLUS VALUE H.T. =		ens					